



Câmara Municipal de Canitar

***Rua Vereador Pedro Macedo, 686, Centro
CEP: 18.990-154 - Canitar - SP- Fone: 14 3343 12 22.***

TERMO ADITIVO Nº 01/2026

**TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO
Nº. 004/2025, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CANITAR E
ORPRON ENGENHARIA LTDA.**

Por este TERMO ADITIVO e na melhor forma de direito, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE CANITAR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n.º57.264.954/0001, com endereço à Rua Pedro Macedo, n.º. 686, na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, representada por seu Presidente Clodoaldo Aparecido de Camargo e de outro lado, a empresa **ORPRON ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na Rua Lázaro Aguiar dos Santos, n.º 115, Jardim América, na cidade de Pedrinhas Paulista, inscrita no CNPJ sob n.º 52.491.634/0001-98, representada pelo Senhor **MARCELO MACHADO**, portador da cédula de identidade – RG 413603702 SSP/SP, e do CPF/MF de n.º 436.259.968-12, considerando que trata-se de serviço essencial, o Legislativo adita o Contrato n.º. 004/2025 nos termos dos artigos 124 e 125, da Lei Federal n.º. 14.133/2021, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª. Ficam acrescidos ao objeto do respectivo Contrato, previsto na cláusula primeira, os seguintes serviços:

Item	Descrição	Un.	Qtde.	V. Un. BDI	Total (R\$)
------	-----------	-----	-------	---------------	-------------


CAPÍTULO 2 — FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL



Câmara Municipal de Canitar

***Rua Vereador Pedro Macedo, 686, Centro
CEP: 18.990-154 - Canitar - SP- Fone: 14 3343 12 22.***

Item	Descrição	Un.	Qtde.	V. Un. BDI	Total (R\$)
2.2	Fôrma para bloco de coroamento, madeira serrada, e=25mm, 4 utiliz. (SINAPI 96534)	m²	7,24	82,34	596,14
2.3	Armação de bloco em aço CA-50 Ø 8 mm – montagem (SINAPI 96545)	kg	64,60	16,81	1.085,93
2.10	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, c/ aditivo, e=1,5 cm (SINAPI 98562)	m²	18,61	51,48	958,04
2.19	Acréscimo decorrente da adequação de estaca/broca Ø 25 cm para Ø 30 cm (Composição 001 — SINAPI 101174 + CDHU 12.05.030)	m	98,00	68,25	6.688,82
2.20	Armação de bloco em aço CA-50 Ø 6,3 mm – montagem (SINAPI 96544)	kg	100,10	18,97	1.898,90
2.21	Armação de bloco/sapata/baldrame em aço CA-50 Ø 16 mm – montagem (SINAPI 104921)	kg	14,20	10,25	145,55
2.22	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (SINAPI 96523)	m³	15,52	116,47	1.807,61
2.23	Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (SINAPI 96527)	m³	17,56	128,37	2.254,18
2.24	Lastro com material granular, e=5 cm (SINAPI 96622)	m³	1,17	190,33	222,69
Subtotal — Capítulo 2 (Fundação)					R\$ 15.657,86
CAPÍTULO 3 — SUPERESTRUTURA					
3.1.3	Armação pilar CA-50 Ø 10,0 mm – montagem (SINAPI 92762)	kg	83,60	11,04	922,94
3.1.4	Armação pilar CA-60 Ø 5,0 mm – montagem (SINAPI 92759)	kg	41,10	14,65	602,12
3.2.3	Armação viga CA-50 Ø 12,5 mm – montagem (SINAPI 92763)	kg	49,20	9,21	453,13
3.2.4	Armação viga CA-50 Ø 10,0 mm – montagem (SINAPI 92762)	kg	12,74	11,04	140,65
3.2.5	Armação viga CA-60 Ø 5,0 mm – montagem (SINAPI 92759)	kg	26,00	14,65	380,90
3.2.6	Concretagem de vigas e lajes, fck 25 MPa, c/ bomba (SINAPI 103674)	m³	0,32	590,06	188,82
3.2.7	Armação viga CA-50 Ø 6,3 mm – montagem (SINAPI 92760)	kg	63,90	13,52	863,93
3.2.8	Armação viga CA-50 Ø 8,0 mm – montagem (SINAPI 92761)	kg	153,00	12,50	1.912,50
3.3.2	Insumo: laje pré-moldada treliçada (lajotas + vigotas), unidirecional, sobrecarga 200 kg/m², vão até 6,00 m (SINAPI Insumo 3746)	m²	165,00	84,15	13.884,75



Câmara Municipal de Canitar


***Rua Vereador Pedro Macedo, 686, Centro
CEP: 18.990-154 - Canitar - SP- Fone: 14 3343 12 22.***

Item	Descrição	Un.	Qtde.	V. Un. BDI	Total (R\$)
Subtotal — Capítulo 3 (Superestrutura)					R\$ 19.349,74
TOTAL DO ADITIVO Nº 001					R\$ 35.007,60

CLÁUSULA 2ª. Em decorrência do referido aumento no objeto do Contrato, fica acrescido à quantia de **R\$ 35.007,60 (trinta e cinco mil e sete reais e sessenta centavos)** ao valor inicial do contrato, o que corresponde ao percentual de **24,05%**.

CLÁUSULA 3ª. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial.

Canitar, 22 de abril de 2026.



CÂMARA MUNICIPAL DE CANITAR

CONTRATANTE


ORPRON ENGENHARIA LTDA

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01)  _____

RG. 20.097.821-4

02)  _____

RG. 48.855.289-8